

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
	1M10	<p>Fornitura e posa in opera, per ciascun gruppo di misura, di tasca termometrica e rubinetto per presa di pressione, per successivo collegamento di convertitore di volume di gas, adeguati alla pressione di esercizio del misuratore, da collocare nell'impianto aereo di distribuzione del gas nel tratto immediatamente a valle del gruppo di misura, con gli opportuni accorgimenti in relazione al diametro dell'impianto gas; compresa la realizzazione dei necessari fori, tagli, filettature della tubazione, posa di raccorderia, per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte ed in accordo alla normativa tecnica vigente. Compresa la prova di tenuta finale dell'impianto.</p> <p>Per ciascun gruppo di misura.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOCINQUANTA</p>	€/cadauno	150,00
	2M20	<p>Fornitura e posa in opera, per ciascun gruppo di misura di kit per la telelettura, telegestione, correzione di temperatura e pressione, composto da data logger, convertitore di volume, sonda termometrica con certificazione metrologica, collegamento alla presa di pressione completo di rubinetto, adeguate staffe di supporto per la collocazione delle apparecchiature in prossimità del misuratore, antenna per la trasmissione dati; compresa la realizzazione dei necessari fori, tagli, filettature, posa di raccorderia, per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte ed in accordo alla normativa tecnica vigente. Compresa la prova di tenuta finale dell'impianto e delle apparecchiature. Compresi gli oneri metrologici per la verifica delle apparecchiature e della misura, in accordo alle disposizioni dell'Ufficio Centrale Metrico ed alla normativa metrologica vigente.</p> <p>Per ciascun gruppo di misura.</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLESETTECENTOCINQUANTATRE/97</p>	€/cadauno	1.753,97
	3M30	<p>Fornitura in opera del sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale di telegestione e telelettura, comprendente l'installazione e configurazione dell'hardware e del software necessaria alla corretta operatività del sistema di telegestione (server, modem gprs, schede rete ecc). Compresa la fornitura di computer portatile per operare "in isola" sulla apparecchiature dislocate sul territorio. Tale sistema dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:</p> <p>1) Il software del sistema centrale deve essere compatibile con i sistemi aziendali in modo standard secondo le specifiche dettate dal Centro Informativo di AMG Energia S.p.A.</p> <p>2) Il software di telegestione deve essere dotato di un applicativo per permetterla gestione e lettura dei dati anche con funzionamento "in isola" attraverso lo scambio dati tra centro e periferia via terminale portatile.</p> <p>3) Garanzia di corretto dimensionamento e idonee caratteristiche della piattaforma, per consentire il completo e corretto funzionamento del sistema, senza eccezioni e nel rispetto delle previsioni di adeguamento dei gruppi di misura di ogni classe stabilito dalla Delibera ARG/gas 155/08.</p> <p style="text-align: right;">EURO DIECIMILAQUATTROCENTO</p>	€/a corpo	10.400,00

